

Brzeg, dnia 11 października 2010r.

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane pn.: „Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe) wraz z montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych oszklonych do pomieszczenia Nr 4 i 5 na parterze budynku położonego w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, oraz wymiana okna w pokoju nr 2, wymiana 2 drzwi (pokój 1 i 2) i wymiana drzwi w klubie pracy (pokój 01) w budynku Filii w Grodkowie, ul. Warszawska 40A., polegająca na dodaniu w punkcie 2.1 Opisu przedmiotu zamówienia, następujących pozycji do przedmiaru robót:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR K-04 d.2 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Reno-grunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		92.221		92.221	
				RAZEM	92.221
15	KNR-W 2- d.2 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wiwinięciem na ściany po 15 cm (6.26*15.70)+(0.14*1.48)*6-(0.25*0.29+0.33*0.25+0.24*0.31+0.24*0.31)+ (15.70+15.70+6.26+6.26)*0.15+(0.14*6*2)*0.15+(0.25+0.25+0.33+0.33+ 0.24+0.24+0.24+0.24)*0.15	m ²		
			m ²	106.379	
				RAZEM	106.379
16	KNR-W 2- d.2 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 15.70*3+6.26*4	m ²		
			m ²	72.140	
				RAZEM	72.140